


01 Topologie et responsabilités



02 Plan d'adressage vérifié

Zone	Réseau	Passerelle / interfaces	Hors passerelle (*)	Broadcast
VLAN 10	172.16.1.0/27	SW1 : 172.16.1.1	.2 à .30	172.16.1.31
VLAN 20	172.16.1.32/27	SW1 : 172.16.1.33	.34 à .62	172.16.1.63
VLAN 30	172.16.1.64/27	SW1 : 172.16.1.65	.66 à .94	172.16.1.95
VLAN 40	172.16.1.96/27	SW1 : 172.16.1.97	.98 à .126	172.16.1.127
VLAN 50	172.16.1.128/27	SW1 : 172.16.1.129	.130 à .158	172.16.1.159
VLAN 99	172.16.1.160/27	SW1 : 172.16.1.161	.162 à .190	172.16.1.191
R1-FW1	172.16.1.192/30	R1 .193 / FW1 .194	Aucune	172.16.1.195
FW1-SW1	172.16.1.196/30	FW1 .197 / SW1 .198	Aucune	172.16.1.199
Gestion R1	172.16.1.224/28	R1 : 172.16.1.226	.225, .227 à .238	172.16.1.239
Gestion FW1	172.16.1.240/28	FW1 : 172.16.1.241	.242 à .254	172.16.1.255
DMZ	172.16.3.64/26	FW1 : 172.16.3.65	.83 à .126 (pool)	172.16.3.127

(*) Plages théoriques hors passerelle : retirer aussi les IP fixes. VLAN 50 : pool .136-.158 ; VLAN 99 : SW1 .161 réservé. DMZ : pool .83-.126, excluant passerelle, serveurs et réserve hyperviseur. VLAN 30 : réserver l'IP de l'AP avant attribution DHCP.

03 Points de mise en service

Masques : /27 = 255.255.255.224 ; /30 = 255.255.255.252 ; /28 = 255.255.255.240.
Réserve LAN : 172.16.1.200/29 et 172.16.1.208/28.
Port 23 : réaffecté du VLAN 50 au VLAN 99 pour maintenir sa SVI active ; prévoir un lien actif en VLAN 99.

Wi-Fi : .95 est le broadcast, jamais une IP cliente.
Administration SW1 : IP sur SVI VLAN 99, pas sur VTY ; accès soumis au routage et aux ACL.
Publication : aucun accès direct depuis Internet aux serveurs Web, au DNS ou aux hyperviseurs.

SITE B | Routage, services et réservations

Complément au schéma - Version 1.1 - 25/09/2026

04 Routes à appliquer

Équipement	Destination	Prochain saut
SW1	0.0.0.0/0	172.16.1.197
FW1	VLAN 10/20/30/40/50/99 : six /27	172.16.1.198
FW1	0.0.0.0/0	172.16.1.193
R1	Six /27 internes + 172.16.1.196/30	172.16.1.194
R1	172.16.3.64/26 (DMZ)	172.16.1.194
R1	0.0.0.0/0	Passerelle WAN à relever

FW1 : réseaux VLAN 172.16.1.0/27, .32/27, .64/27, .96/27, .128/27 et .160/27. Pas de route globale 172.16.1.0/24 vers SW1 : ce bloc contient aussi les transits et la gestion locale. Ne pas annoncer les deux réseaux de maintenance. Le NAT de sortie est assuré par R1 ; sa prise en charge des réseaux routés doit être vérifiée.

05 Serveurs et adresses fixes

Zone	Adresse fixe	Rôle
VLAN 50	172.16.1.130/27	Proxmox - PC Dell (SRV1 dans le schéma source)
VLAN 50	172.16.1.131/27	Windows Server : AD / DNS / DHCP / GLPI
VLAN 50	172.16.1.132/27	Base de données PostgreSQL / MySQL
VLAN 50	172.16.1.133/27	Monitoring Zabbix
VLAN 50	172.16.1.134/27	Squid Proxy
VLAN 50	172.16.1.135/27	Sauvegarde Proxmox
DMZ	172.16.3.70/26	Serveur Web interne, non publié directement
DMZ	172.16.3.71/26	DNS Bind : rôle précis à documenter, non publié
DMZ	172.16.3.72/26	Load balancer / reverse proxy Nginx, HTTPS public
DMZ	172.16.3.80-.82/26	Web1, Web2, Web3 : backends du load balancer

Allocation : VLAN 50, .136-.158 disponibles ; DMZ, .83-.126 disponibles. Les pools ne sont pas des étendues DHCP activées. Réserver .66-.79 en DMZ pour les équipements fixes (dont .70-.72) et l'hyperviseur, dont l'IP reste à attribuer. Toute future réservation dans un pool doit en être retirée avant allocation.

06 Filtrage, publication et administration

SW1 : routage inter-VLAN et ACL sur les SVI. Relais DHCP du VLAN 30 vers 172.16.1.131. Accès de gestion SSH via SVI VLAN 99 172.16.1.161/27, restreint aux sources d'administration autorisées.

VTY : sessions SSH/Telnet, authentification et restrictions d'accès ; aucune IP ne s'attribue aux lignes VTY. Une IP de SVI joignable peut être atteinte depuis plusieurs ports selon VLAN, routes, état de la SVI et ACL.

FW1 : LAN / DMZ / amont distincts ; refuser les nouvelles sessions DMZ vers LAN et autoriser les retours des sessions permises. Les échanges dans un même VLAN nécessitent un filtrage sur les hôtes.

HTTPS : DNAT R1 TCP 443 vers 172.16.1.194, puis FW1 vers 172.16.3.72:443. Aucun DNAT vers .70, .71 ou .80-.82. Le load balancer accède aux backends sur les seuls ports applicatifs retenus.

Paramètres restant à relever : modèles et interfaces réelles, WAN de R1, IP de l'AP et de l'hyperviseur DMZ, maintien opérationnel de la SVI VLAN 99, certificats HTTPS, protocole des backends, résolveurs et sources NTP. Les ports et les adresses de maintenance proposés doivent être vérifiés libres avant déploiement.